Erneuerung der Wasserleitung Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried

Projektbezeichnung: **Erneuerung der Wasserleitung Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried**

Auftraggeber: Stadtwerke Geretsried

Leistungen ing MW:
- Planung der Wasserleitungserneuerung
- Koordination und Organisation der Erneuerung der Hausanschlussleitungen bis Zähleruhr
- Abstimmungsaufwand mit Anwohnern
- Verkehrsleitungsplanung
- Angebotseinholung und Bauüberwachung

Projektgröße:
- Erneuerung der Wasserleitung GGG DN 150 - 200 mm ca. 1.100 m
- Erneuerung der Wasserleitung GGG DN 100 mm ca. 90 m
- Hausanschlussleitungen ca. 35 Stück
- Oberflächenwiederherstellung Asphalt ca. 2.000 m²

Leistungszeitraum: 2017 - 2018

Bauzeit: 2017

Leistungsphasen: HOAI Leistungsphasen 1 - 9, örtl. Bauüberwachung