

Kanalsanierungsmaßnahme Verbandsammler St. Alban

Projektbezeichnung: Kanalsanierungsmaßnahme Verbandsammler St. Alban

Auftraggeber: Ammerseewerke gKu

Leistungen ing MW: Planung, Ausschreibung und Bauleitung von

- Sanierung Hauptsammler DN 500 bis EI 800/1200 im Schlauchlinerverfahren
- Vorflutsicherung bis 150 l/s
- Schacht- und Bauwerkssanierung
- Sanierung Anschlussleitungen DN 150 im Schlauchlinerverfahren

Projektgröße:

- Schlauchliner Hauptkanal: ca. 1.200 m
- Schlauchliner Anschlussleitung: ca. 100 Stück
- Schachtsanierung: ca. 50 Stück
- Sanierung Stauraumkanal und Bauwerke: ca. 200 m

Leistungszeitraum: 2017 - 2019

Bauzeit: 2018 - 2019

Leistungsphasen: HOAI Leistungsphasen 1 - 9, örtl. Bauüberwachung

